




IN-GJ38277605774214X



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Gujarat  
Certificate of Stamp Duty

Sr. No. 2276/188  
Book No. 156  
Page No. 156  
Date: 12.6.2025

Certificate No. : IN-GJ38277605774214X  
Certificate Issued Date : 12-Jun-2025 12:47 PM  
Account Reference : CSCACC (GV)/ gjcsceg07/ GJ-AMSHA0202/ GJ-AM  
Unique Doc. Reference : SUBIN-GJGJCSCEG0784539308591542X  
Purchased by : VIRAL CHANDRAKANTBHAI VAISHNANI  
Description of Document : Article 5(h) Agreement (not otherwise provided for)  
Description : AGREEMENT WITH CONTRACTOR  
Consideration Price (Rs.) : 0  
(Zero)  
First Party : AMRELI DIST PRATHMIK SHIKSHKONI SHARAFI  
MANDALI LI  
Second Party : ARK ENTERPRISE  
Stamp Duty Paid By : AMRELI DIST PRATHMIK SHIKSHKONI SHARAFI  
MANDALI LI  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 300  
(Three Hundred only)



હોદ્દા ડી.ભ. કાવહીયા નરેશ  
Dusba P.R.

વચ્ચુખ 12 જુન 2025

PTF 0004225398

## Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at [www.stampstamp.com](http://www.stampstamp.com) or using the Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. The stamp certificate is valid only if the details on this Certificate are as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

હોદ્દા ડી.ભ. કાવહીયા નરેશ  
Dusba P.R.  
વચ્ચુખ 12 જુન 2025

**-: બાંધકામ કરવાનો કરાર :-**

પ્રથમ પક્ષે : લખાવી લેનાર

અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષકોની શરાફી સહકારી મંડલી લી.- અમરેલી. વતિ

(૧) શ્રી ધીરજલાલ બાબુભાઈ કોટડીયા, પ્રમુખશ્રી.

(૨) શ્રી પ્રતાપભાઈ રાણીંગભાઈ બસીયા, ઉપાધ્યક્ષશ્રી.

(જેઓને હવે પછી આ બાંધકામ કરાર માં તમામ સ્થળે "પ્રથમ પક્ષ" અથવા "લખાવી લેનાર" તરીકે સંબોધવામાં આવશે)

જોગ બીજા પક્ષે : લખી આપનાર

**ARK Enterprise. વતિ**

(૧) શ્રી નરેશભાઈ મનસુખભાઈ કાવઠીયા

(૨) શ્રી વિજયભાઈ વેલજીભાઈ આપજી

(જેઓને હવે પછી આ બાંધકામ કરાર માં તમામ સ્થળે "બીજા પક્ષ" અથવા "લખી આપનાર" તરીકે સંબોધવામાં આવશે)

જાત લખાવી લેનાર, અમો મોજે. અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષકોની શરાફી સહકારી મંડલી લી.- અમરેલી. મોજે

અમરેલી, તા. & જી.-અમરેલી-૩૬૫૬૦૧. માં રહેણાકી ખુલ્લી અને ખાલી જમીન ધારણ કરીએ છીએ. સદરહુ

ઉપરોક્ત મિલકત માં પ્રતિ ચો. ફુટ..૩-૧૪૩૬/- પ્રમાણે આશરે ૨૭૮૬ ચો. ફુટ પાયા માથી સંપૂર્ણ બાંધકામ કરી

આપવામાં આવશે. જે સંપૂર્ણ બાંધકામ કુલ આશરે ૪૦,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂપિયા ચાલીસ લાખ પુરા માં બાંધકામ પૂર્ણ

કરી આપવા માંગતા હોય તે અંગે લેખિત કરાર ની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થતાં આજ રોજ આ કરાર નીચેની શરતોએ

બાંધકામ કરાર કરીએ છીએ, જેની પેમેન્ટ ની વિગત નીચે પ્રમાણે રહેશે.

**નોંધ - આપેલ ભાવ GST વગરના છે, જી.એસ.ટી સાથેના બિલમા ૧૮% જી.એસ.ટી અલગથી આપવનો રહેશે.**

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1. કામ શરૂ થતાં પહેલા -      | ૦૫% |
| 2. પ્લીન્થ લેવલે -           | ૧૦% |
| 3. પ્રથમ વિન્ટલ લેવલે -      | ૧૦% |
| 4. પ્રથમ સ્લેબ લેવલે -       | ૧૫% |
| 5. બિજા વિન્ટલ લેવલે -       | ૧૦% |
| 6. બિજા સ્લેબ લેવલે -        | ૧૫% |
| 7. સ્ક્રસ્ટર લેવલે - અંદર    | ૧૦% |
| 8. સ્ક્રસ્ટર લેવલે - બહાર    | ૧૦% |
| 9. ટાઈલ્સ ફિનિશિંગ કામ લેવલે | ૧૦% |
| 10. સંપૂર્ણ બાંધકામ બાદ -    | ૦૫% |

નોંધ - કામ પુર્ણ થયે પાકકુ માપ કરી આખરી પેમેન્ટ ચુકવવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત હકીકતે આપણે પક્ષકારો વચ્ચે આ બાંધકામ કરાર નો અમલ કરી કરાવી એકબીજાને સાથ સહકાર આપવાનો રહેશે. તથા બને પક્ષકારો ના વારસદારો એ આ કરાર નો અમલ કરવાનો રહેશે.

હાથક્રિયા કરીને કાવઠીયા નરેશ  
Dassu P.R.  
અમરેલી

## પરિશિષ્ટ - અ

### મેટિરિયલ ની વિગત

- ઈંટ - સારી ગુણવત્તાની વાપરવાની રહેશે.
- સિમેન્ટ - હાથી + અંબુજા + અલ્ટ્રાટેક + જી.કે. (૩ મહિના થી વધારે જુની ન હોવી જોઈએ.)
- રેતી - શેત્રુંજી ( ધોયેલી)
- લોખંડ-આઈ.એસ.આઈ માર્ક વાળુ, ટી.એમ.ટી. કામધેનુ/ફ્રેન્ડ્સ

### બાંધકામનું સ્પેસિફિકેશન

પ્લોટ એરિયા મા આશરે ૨૮૦૦ ચો. ફૂટનું બાંધકામ થાય છે જે આર્કિટેકના બિલ્ડીંગ તથા સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઈંગ મુજબનું બાંધકામ પૂર્ણ કરી આપવાનું રહેશે.

### સિવિલ વર્ક:

- પાયાની ઊંડાઈ પ્લાન પ્રમાણે લંબાઈ X પહોળાઈ ના ૪ ફૂટ સુધીના ઊંડાણ ના ખાડા ટાંચ ની અંદર ૪ ફૂટ સુધી કરવામાં આવશે. (કોલમ માટે). ૪ ફૂટથી વધારે ઊંડાઈ થાય તો ખાડા અને કોલમનું માપ આઈટમ રેટમાં ગણાશે.
- રેતી પ્લાસ્ટર + આર.સી.સી માં પ્લાન્ટ મા ધોયેલી શેત્રુંજીની ધોયેલી રેતી વાપરવામાં આવશે.
- જેમાં ડોળવા માથી નીકળેલ માટી માંથી મોરમ ભરતી ના પુરાણ કરવામાં આવશે, તેમાથી નીકળેલ કાળી માટી નો વપરાશ કરવામાં આવશે નહીં.
- ખોદાણ માંથી નીકળેલ કાળી માટી નો નિકાલ કરી આપવાનો રહેશે.
- પાયાના કોલમ કરવામાં પ્રથમ PCC કરવામાં આવશે.
- પાયામાં OPC સિમેન્ટ વાપરવાની રહેશે.
- પ્લીન્થ લેવલ ભરતી રાબીટ અથવા મોરમ થી કરવામાં આવશે જે કોન્ટ્રાક્ટરે લાવવાની રહેશે
- પ્લીન્થ ની હાઈટ ૩' ૦" સુધીની પ્લાન પ્રમાણે કરવામાં આવશે.
- ભરતી માં ઊંચઈ ની દવા નાખવામાં આવશે.
- પ્લીન્થ ભરતી ને ધુમ્મસ મારીને પાણી મૂકીને ભરતી પુરાણ કરવામાં આવશે.
- PCC ૪" ની જાડાઈ નું કરી આપવામાં આવશે.
- લિન્ટલ મથાળું ૮ ફૂટ ની હાઈટ નું કરવામાં આવશે.
- લિન્ટલ માં 4 નંગ 10 mm ના સળિયા ૬" ના સેંટરે 6 mm લોખંડ ની રિંગ બાંધવી.
- સ્લેબ મથાળું 12 ફૂટ સુધીનું કરી આપવામાં આવશે. જે ફ્લોર હાઈટ થી કરવાની રહેશે.
- ટોપ ના સ્લેબ માં રૂફ સ્પેશ્યલ સિમેન્ટ વાપરવાની રહેશે.
- જાળી, કોલમ અને બીમ માં સ્ટ્રક્ચર પ્લાન પ્રમાણે સ્ટીલ બાંધવામાં આવશે.
- RCC કામ સ્ટ્રક્ચર પ્લાન મુજબ કરવામાં આવશે. તથા ઓપિસી સિમેન્ટ વાપરવામાં આવશે.
- RCC કામ માં વાઈબ્રેટર નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે જેમાં થોડું રફ નીકળી શકે છે જેની કોઈ જવાબદારી નથી.
- સ્લેબ માં LW+ (ડો ફ્રિક્ટ) કેમિકલ વાપરવામાં આવશે.
- સ્લેબ માં સ્ટ્રક્ચર પ્લાન પ્રમાણે નું 1 way તથા 2-way સ્ટીલ બાંધવાનું રહેશે.
- RCC (M:20) માલ બનાવવામાં 1(સિમેન્ટ): ૩ (કપથી): ૧૫ (રેતી) નો રેશિયો જાળવવાનો રહેશે
- ચણતર નો માલ બનાવવામાં 1(સિમેન્ટ) : 5 (રેતી) રેશિયો જાળવવાનો રહેશે.
- પ્લાસ્ટર નો માલ બનાવવામાં 1(સિમેન્ટ) : 4 (રેતી) નો રેશિયો જાળવવાનો રહેશે.
- પ્લાસ્ટર માં અંદરની સાઈડ ઈઈયા મારી ને (વ્યવસ્થિત) બેકિંગ પ્લાસ્ટર કરીયા બાદ ટાઈલ્સ લગાવી ને ફિનિશ

જોડવા હીલ ઉપર P.R. કોપીયા નેરેશી  
૧૨/૦૫/૨૦૨૪

કરવામાં આવશે.

- બહાર ના પ્લાસ્ટર માં ડબલ કોટ પ્લાસ્ટર પંચ વાળું સરફેસ અથવા સાદું મલાડ કરી આપવામાં આવશે.
- પારાપેટ ૩' ૦" ની કરવાની રહેશે.
- ૩ બાથરૂમ ઉપર તથા નીચેના ફ્લોર માં સ્ટોર પર જરૂરિયાત પ્રમાણે માળીયા કરી આપવામાં આવશે.
- લિન્ટલ નાં છજ સ્લેબ એરીયા ના માપમાં ગણવામાં નહીં આવે.
- સ્લેબમાં આવતાં કટ આઉટ માપમાં બાદ આપવામાં આવશે નહીં.

### ફ્લોરિંગ કામ

- ફ્લોરિંગ માટે વિટિફાઈ ૨૪" X ૪૮" / ૪૬" X ૪૬" (રુપિયા પ્રતિ ચો.પગ થી ૬૫ સુધીની) ટાઈલ્સ ફીટીંગ કરવામાં આવશે (ગ્રુવ વગરનું સાદું ફીટીંગ), ગ્રુવ ના અલગથી ભાવે આપવાના રહેશે, અને આપેલ માપ કરતા મોટા માપની વિટિફાઈ નાખવાની થશે તો વધારા ની તફાવત રકમ કામ આપનારે ચુકવવાની થશે.
- ફ્લોરિંગમાં ૩" નું સાઈડ સ્ક્રટિંગ લગાડવામાં આવશે (ગ્રુવ વગરનું), - ફ્લોરિંગ ટાઈલ્સ નું જ,
- બાથરૂમ માં ટોપ સુધી ગ્લેઝ ટાઈલ્સ ફીટીંગ કરવામાં આવશે. (૨૦૦ રુપિયા પ્રતિ બોક્સ સુધીની)
- બાથરૂમ માં વોટર પ્રૂફ ટાઈલ્સ ૧૨" X ૧૮" ની (N.S.A) સિમેંટ થી લગાડવાની રહેશે. (૨૦૦ રુપિયા પ્રતિ બોક્સ સુધીની)
- જરૂર જણાય તો ગ્રેનાઈટ ફેમ ડબલ દાતા ની કરવામાં આવશે જેને ૪ હાથ મારી મોલ્ડિંગ (પોલિશ) કરવામાં આવશે.
- બારી દરવાજાની ફેમ ગ્રેનાઈટ ની ૧૨૦=૦૦ રૂ પ્રતિ ચો. ફૂટ સુધીનો નાખી આપવામાં આવશે.
- પ્લેટફોર્મ ટોપ માં ટેલિફોન ગ્રેનાઈટ ૧૫૦=૦૦ સુધીનો અને નીચે કોટા નો સેન્ડવિચ પ્લેટફોર્મ બનાવી આપવામાં આવશે, નીચે કોટા માર્બલ ના પાયા ઊભા પ્લાન પ્રમાણે કરવામાં આવશે.
- પ્લેટફોર્મ માં ૨૪" X ૧૮" ની એસ. એસ. સિક્ક ફીટીંગ કરી આપવામાં આવશે. (૧૫૦૦=૦૦ થી ૨૦૦૦=૦૦ સુધીની),
- દાદર ટપા માં પત્થર લગાડી આપવામાં આવશે. (૧૫૦-૧૮૦ રુપિયા પ્રતિ ચો.ફૂટ સુધીની)
- દાદર ટપ્પા ના પત્થર ૧ માં સેન્ડવીચ ટપ્પા લગાવવાનાં રહેશે.
- રસોડા ની દીવાલ માં સ્લેબ સુધી ૪૮" X ૨૪ " ની ટાઈલ્સ ગ્રુવ સાથે (N.S.A) સિમેંટ થી ફીટીંગ કરવામાં આવશે. (૩૨-૪૩ રુપિયા પ્રતિ ચો. ફૂટ સુધીની)
- તમામ બેડ રૂમ, રસોડા તથા મંદિર મા મારબલનાં કબાટ બનાવિ આપવાના રહેશે,
- બાથરૂમ ની અંદર જરૂર મુજબ સેલ્ફ, લગાવવી આપવાના રહેશે.
- પાછળ ના વોશ એરિયામાં દિવાલની હાઈટ માં ટાઈલ્સ લગાડવામાં આવશે (૧૨" X ૧૮") (૨૦૦ રુપિયા પ્રતિ બોક્સ સુધીની)
- પાર્કિંગ, પાછળ નું વોશ એરીયા માં ૧૬" X ૧૬" ની ટાઈલ્સ લગાડવાની રહેશે, (૨૫૦ રુપિયા પ્રતિ બોક્સ સુધીની)
- ચોકડી માં પથાર નાખી આપવાનો રહેશે.

### જનરલ ફીટીંગ

- અગાસી પર ૧ X ૧૦૦૦ લિટર ની ક્ષમતા નો પી.વી.સી. ટાંકો ફિટ કરવામાં આવશે.
- અગાસી માં ચાઈના મોજેક અથવા ડેમ પ્રુફ ક્લર થી વોટર પ્રુફીંગ કરી આપવાનું રહેશે.
- અગાસીની પારાપેટ માં સિરિજ ફિટ કરવા માટે હુ મારી આપવા ના રહેશે.
- બધા બેડ રૂમ, રસોડાની છતમાં ૫ હુક, તથા હોલ ની છતમાં ૬ હુક કરી આપવાનાં રહેશે.
- તમામ છજ માં જરૂર મુજબ હુક મુકિ આપવાનાં રહેશે.

જામ ૧૭૧૨ લેખનુસ્કર  
ડાયરક્ટર ડો. ભા. રાવણ P.P. - કૌવહીયા નરેશ



મેનહોલ FRC ના મૂકવાના આવશે જેમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ ટાંકા ઉપર ૩ ટન સુધી ના મૂકવાના રહેશે.

1 x 1 ફૂટ ના 500=00

1.5 x 2 ફૂટ ના 1200=00

2 x 2 ફૂટ ના 1600=00

### બારી - દરવાજા ની વિગત

- દરેક ફ્લશ ડોર મા સનમાઈક, સાથે, હાલ્ડ્રાપ, સ્ટોપર, મેગનેટ, મિજગરા (SS) ફીટીંગ કરી આપવામાં આવશે(૨૦૦૦/= પ્રતિ શીટ, લેમિનેટ)(ફ્લશ ડોર, Grade BWP-710, ISI, 35MM-150 Rs/Sq. Ft.)
- બાથરુમ મા ફ્લશ ડોર લગાવી આપવા ના રહેશે. (Grade BWP-710, ISI)
- તમામ બારીઓ 1.5 Mm Thick, Z Operable Domal (Alu. Section) ની ગ્રિલ સાથે ઓપેનેબલ કરી આપવાની રહેશે.

### જનરલ વિગત

- કામની આગળ પાછળ પાણી છાંટવાની જવાબદારી કામ રાખનાર ની રહેશે.
- કામ ની જગ્યાએ ચા-પાણી ની જવાબદારી કામ રાખનાર ની રહેશે.
- કામ ની જગ્યાએ લાઈટ અને પાણીની વ્યવસ્થા કામ આપનારે કરી આપવાની રહેશે.
- આર્કિટેક -સ્ટ્રક્ચર પ્લાન પ્રમાણે કામ થયું ના હોય તો તોડફોડ અને માલ સામાન ની જવાબદારી કામ રાખનાર ની રહેશે અને ફરીથી નવું કરી આપવાનું રહેશે.
- કરેલ કામ માં આગળ પાછળ પ્લાન મા ફેરફાર થાય તો ભાંગતોડ તથા એક્સ્ટ્રા માલ મજૂરી નો ભાવ ગણાશે.
- કામ ના સ્થળ પર મજૂર તથા કારીગર અને અન્ય વ્યક્તિ ની સલામતી ની જવાબદારી કામ રાખનાર ની રહેશે.
- કામ નું પેમેન્ટ ઉપર જણાવ્યા મુજબ કરવામાં આવશે.
- કામ ની સમય મર્યાદા ૮ થી ૯ મહિના માં પૂરું કરવાની રહેશે (આકસ્મિક અને કુદરતી સંજોગો સિવાય).
- નક્કી કરેલ સ્લેબ એરિયાનું કામ પ્લાન મુજબ કરી આપવામાં આવશે જેમાં ટેન્ક, ટાંકા, કમ્પાઉન્ડ, રેમ્પ - પગથિયાં, સેપ્ટીક ટેંક, પોર્ચ એરીયા નો સમાવેશ થશે નહીં. આ ઉપર મુજબ નું એક્સ્ટ્રા કામ સ્લેબ એરીયાના ભાવમાં ગણાશે નહીં.(આઈટમ રેટથી ગણવામાં આવશે.)
- સ્લેબ એરિયાની બહાર આવતું કામ આઈટમ રેટમાં અલગ થી ગણાશે.
- ઈલેક્ટ્રિક તથા પ્લમ્બિંગ - ડ્રેનેજ કામ પુરું થયા પછી દરેક જરી ફિનીશીંગ કરવાની રહેશે.
- કમ્પાઉન્ડ વોલ- જુના પાયા ઉપર બિમ ભરીને ૪ થી ૪.૫ ફુટ ઉંચાઈ સુધી કરી આપવાની રહેશે, આગળની કમ્પાઉન્ડ દિવાલ ને કમીટી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તેવી સારી ડિઝાઇનમાં કરી આપવાની રહેશે જેને અલગ થી આઈટમ રેટ, થી ભાવ આપવામાં આવશે. તમામ કમ્પાઉન્ડ વોલ- જુના પાયા ઉપર બિમ ભરીને આઈટમ રેટમાં ગણાશે.

### ઈલેક્ટ્રીક તથા પ્લમ્બિંગ ની વિગત

- ISI માર્ક વાળી સારી કંપની ના પાઈપ અને કનસિલ બોક્સ સ્લેબ અને દિવાલમાં પ્લાન મુજબ ફિટ કરી આપવામાં આવશે.(વાયર તથા સ્વિચ બોર્ડ અને ફીટીંગ મજૂરી નો સમાવેશ થશે નહીં)
- સંડાસ, બાથરુમનાં ટબ,બોખરા તથા નળ કુવારા ફિટિંગ, જેનો માલ-સામન કામ આપનાર (મકાન માલિક) આપવાનો રહેશે.
- ISI માર્ક વાળી સારી કંપની PVC & UPVC પાઈપ મા ફિટિંગ કરી આપવાનું રહેશે.
- દિવાળી મા સિરીજ લગાવવા માટે પ્લગ તથા સ્વિચ ની વ્યવસ્થા કરવી.
- બધા બેડ રુમમાં એસી, ના પોઈન્ટ માટે હોલ મુકવા.
- ફળીયામાં બુટ-ચંપલ નું ખાનુ બનાવવું.

સહી

હોલડિયા ડી.ભ Bhasu P.P-કાવલીયા જમીન

નોંધ:-

- પાછળ બગિચા માટે નગર પાલિકા તથા દાર ના પાણી માટે વાલ્વ મુકવા.
- આગાશીમાં લેમ્પ ના પોઈન્ટ મુકવા.
- સેફ્ટી ટેંક માં ઊપર એક પાર્શ્વ મુકવો.
- પ્લમ્બિંગ અને ઈલેક્ટ્રીક ઈંટિનો પ્લાન કામ આપનારે આપવાનો રહેશે.

- મકાનનું કલર કામ, ફર્નિચર કામ તથા ફ્રિજિકેશન કામ આ કોન્ટ્રાક્ટ માં ગણવામાં આવશે નહીં.
- ૧૮% જી.એસ.ટી.ની રકમ ભાવ સિવાય અલગ થી આપવાની થશે.
- પીસીસી માં સ્ટીલ આવે નહીં, ખાસ કરીને ફુટીંગ માટે
- કટ આઉટ સ્લેબ એરિયા માથી બાદ થશે નહીં.
- પાણી અને પાવર પુરા પાડવાની જવાબદારી કામ આપનારની રહેશે.
- સ્લેબ એરિયા બહારનું તમામ કામ એક્સ્ટ્રા કામ માં ગણવામાં આવશે.
- દિવાલ માટે કમ્બાઈનડ પુટીંગ કે બિમ ની જરૂર રહેતી નથી. જો કરવાના થશે તો તે એક્સ્ટ્રા કામમાં ગણાશે.
- કોલમ ખાડાંની સાઈઝ ૫\*૫ ની જ રહેશે. પ્લાનમાં વધારે માપ હોય તે મુજબ નહીં રહે.
- વિટીફાઈ/સ્ટાઈલ કામ આપનાર પસંદ કરે તે અમો કામ રાખનાર ખરીદી કરીને નાખી દઈશું.
- સ્લેબ એરિયા સિવાયનું તમામ કામ એક્સ્ટ્રા કામમાં ગણવામાં આવશે.

એક્સ્ટ્રા કામ નો ભાવ માલ સાથે

ડોંગલા ખોદાણ - 1 નંગ ના 1000=00 રૂપિયા

ખોદાણ 1 ચો. ફૂટ ના 09=00 રૂપિયા

- કાસમ/બીમ ના 400=00 પ્રતિ સ્પ્રીંગ ફૂટ - ૯" X ૧૨" સુધી
- ચાણતર - 140=00 પ્રતિ ચો. ફૂટ
- પ્લાસ્ટર - 50=00 પ્રતિ ચો. ફૂટ
- સ્લેબ - 200=00 પ્રતિ ચો. ફૂટ
- પડદી - 200=00 પ્રતિ ચો. ફૂટ
- કોપિંગ - 200=00 પ્રતિ સ્પ્રીંગ ફૂટ-૫" X ૯" સુધી
- PCC - 100=00 પ્રતિ ચો. ફૂટ
- લિન્ટલ - 100=00 પ્રતિ સ્પ્રીંગ ફૂટ

લખાવી લેનાર

ડો. બેરુ ડી.મ.  
Baru D.M.



લખી આપનાર

કાવહીયા જી



BEFORE ME

J.K. SANJALIA  
NOTARY  
GOVT. OF INDIA

12 JUN 2025

### AJPSSS Mandali Slab Measurement

| No. | Description    | No.                         | Lenth | Width | Total          | Unit        |
|-----|----------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 1   | Ground Floor   | 1                           | 7.00  | 14.33 | 100.31         |             |
|     |                | 1                           | 44.33 | 30.75 | 1363.15        |             |
|     |                | 1                           | 4.00  | 33.75 | 135.00         |             |
|     |                | 1                           | 3.00  | 3.00  | 9.00           |             |
|     |                | G.F Slab Area...(A)         |       |       | <b>1607.46</b> | <b>SqFt</b> |
| 2   | First Floor    | 1                           | 7.00  | 14.33 | 100.31         |             |
|     |                | 1                           | 44.33 | 30.75 | 1363.15        |             |
|     |                | 1                           | 1.00  | 14.00 | 14.00          |             |
|     |                | F.F Slab Area...(B)         |       |       | <b>1477.46</b> | <b>SqFt</b> |
| 3   | Stair Cabin    | 1                           | 21.00 | 14.00 | 294.00         |             |
|     | Elevation Slab | 1                           | 4.25  | 14.00 | 59.50          |             |
|     |                | Stair Cabin Slab Area...(C) |       |       | <b>353.50</b>  | <b>SqFt</b> |

|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| Total Slab Area A+B+C | <b>3438.42</b> | Total SqFt |
|-----------------------|----------------|------------|

મંડળી ના નવા ભવન ના બાંધકામ મા કામ ના કરાર મુજબ સ્લેબ એરિયા નુ ટોટલ માપ ઉપર દર્શાવેલ વિગત મુજબ **3438.42** ચો.ફૂટ અને ચો.ફૂટ ના કરાર મુજબ નક્કી કરેલા ભાવ **1436 Rs.** મુજબ ટોટલ બિલ ની રકમ **4937571/- +18% GST** થાય છે.



+91 94080 95959



Enterpriseark505@gmail.com


446, Nilkanth, Street 1, Lalavadar Bus Stop, Umiya Plot, Lalavadar,  
Amreli - 365601

**ARK ENTERPRISE**  
પ્રાપ્યકર્તા હેતુકે સહી  
**PROPRIETOR**